V. SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS GYÁRTÓI TECHNOLÓGIÁVAL



KISZÁLLÁS

1. Munkagép helyszínre szállítása
2. Tartály és kiegészítők szállítása
3. Szakemberek helyszíni kiszállás

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

4. Kézi és gépi feltárás
5. Munkagödör ásása (tartály)
6. Aljzat szintezése, tükörképzés

BEÉPÍTÉSI MUNKÁK

7. Tartály beemelése
8. Tartály beépítése
9. Vízzel történő feltöltés és iszapolásos tömörítés

ZÁRÓ MUNKÁK

10. Tereprendezés
11. Beüzemelés
12. Hatóságilag elfogadott átadás